



**A SOLUÇÃO INTELIGENTE EM ENGENHARIA
PARA RECUPERAR E VALORIZAR
A FACHADA DO SEU PRÉDIO.**



AFT REFORMA
— ENGENHARIA —

EDIFÍCIO CARVALHO

Proposta Reforma e Revitalização de Fachada – versão 1
26/09/2026



Execução em Altura Certificada NR-35 e NR-18

- ✓ Engenharia especializada em restauração e impermeabilização predial
- ✓ Inspeção diagnóstica com ensaio à percussão em 100% da fachada
- ✓ Recuperação estrutural profunda com tratamento anticorrosivo de armaduras
- ✓ Argamassas poliméricas tixotrópicas de alto desempenho estrutural
- ✓ Substituição e recolocação de pastilhas com argamassa flexível ACIII-E
- ✓ Tratamento de juntas de dilatação com mastique elastomérico de Poliuretano
- ✓ Individualização de hidrômetros com laudo e aprovação técnica
- ✓ Mão de obra própria qualificada e 100% treinada em trabalho em altura
- ✓ Responsável Técnico com emissão de ART registrada no CREA/PE
- ✓ Modernização estética que valoriza o condomínio imediatamente
- ✓ Proteção definitiva contra infiltrações, lodo e fissuras
- ✓ Garantia técnica documentada de até 5 anos para toda a obra

ESTADO DE PERNAMBUCO & REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE (RMR)

RECIFE METROPOLITANA



A MAIOR ESPECIALISTA EM RECUPERAÇÃO E FACHADAS NO RECIFE E RMR.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRECISO E LAUDO PERICIAL INICIAL

METODOLOGIA EXCLUSIVA COM MÍNIMO IMPACTO AOS MORADORES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSIAS CELESTINO (CREA/PE Nº 1806255200)

CRONOGRAMA RIGOROSO E TRANSPARÊNCIA TOTAL NAS MEDIÇÕES

- ✓ Sólida atuação no mercado da engenharia e reformas
- ✓ Atuação em Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista e Região Metropolitana
- ✓ Corpo técnico próprio com engenheiro residente e encarregados
- ✓ Mais de 120 condomínios e edifícios revitalizados com sucesso
- ✓ Milhares de famílias beneficiadas com segurança e valorização



BALANCINS ELÉTRICOS CERTIFICADOS NR-18 E NR-35

CAPACIDADE OPERACIONAL SIMULTÂNEA EM MÚLTIPLAS FACHADAS



CONTROLE E ARMAZENAMENTO TÉCNICO DE MATERIAIS

ESTOQUE PRÓPRIO DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Lavagem e Hidrojateamento

Pressão regulada para limpeza profunda de fuligem e fungos sem agredir o emboço estrutural.

Teste de Percussão 100%

Mapeamento acústico de cada m² para identificar pastilhas e rebocos descolados antes da queda.

Tratamento de Armaduras

Escovação mecânica do aço oxidado seguida de primer convertedor de ferrugem e passivador de zinco.

Argamassa Tixotrópica

Reconstituição geométrica do concreto com argamassa polimérica estrutural reforçada com fibras.



Pastilhas com ACIII-E

Argamassa colante especial de altíssima elasticidade para suportar variações térmicas intensas.

Rejunte Resinado Impermeável

Barreira total contra infiltrações de água pluvial, formação de limo e proliferação de mofo.

Juntas de Dilatação em PU

Preenchimento com fita dessolidarizadora e mastique de Poliuretano para absorver dilatações prediais.

Proteção Hidrofugante

Aplicação de resina hidrorrepelente que protege a fachada contra maresia, poeira e intempéries.



Diagnóstico com Instrumentação Calibrada

- ✓ **Ensaio de Percussão Acústica em 100% da Área**
Identificação precisa de todas as placas cerâmicas ocas e com risco iminente de descolamento.
- ✓ **Teste de Aderência à Tração (Arrancamento)**
Validação da resistência de aderência do emboço e pastilhas conforme parâmetros da ABNT NBR 13755.
- ✓ **Ensaio de Esclerometria e Carbonatação do Concreto**
Avaliação da dureza superficial das vigas e determinação da profundidade de neutralização do concreto.
- ✓ **Teste de Estanqueidade e Aderência dos Selantes**
Verificação da perfeita vedação elástica nas juntas de dilatação, peitoris de janelas e platibandas.
- ✓ **Inspeção e Carga de Linhas de Vida (NR-35)**
Testes estáticos nos pontos de ancoragem do edifício garantindo segurança irrestrita à equipe e condôminos.

**SEGURANÇA JURÍDICA E PATRIMONIAL TOTAL COM EMISSÃO DE ART
CREA/PE**

- ✓ Empresa de Engenharia com registro ativo e regular no CREA-PE
- ✓ Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida para cada etapa da obra
- ✓ Responsável Técnico: Engº Josias Celestino (CREA/PE Nº 1806255200)

EM CONFORMIDADE COM AS PRINCIPAIS NORMAS BRASILEIRAS (ABNT):

- NBR 16280: REFORMA EM EDIFICAÇÕES — SISTEMA DE GESTÃO DE REFORMAS
- NBR 5674: MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES — REQUISITOS PARA GESTÃO
- NBR 13755: REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS
- NBR 9575 / 9574: SELEÇÃO E EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES
- NR-18 E NR-35: CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRABALHO EM ALTURA



Como consultar a regularidade técnica:

Portal oficial do CREA-PE: www.creape.org.br
Registro Técnico do Engenheiro: CREA/PE Nº 1806255200

DOCUMENTO OFICIAL CREA-PE ART REGISTRADA


CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART

Nota do Ingenito completo aã, 27 de entiairo de 2024. Nº: 16BARI-031674A3

EMITENTE Nome: SANFUNDU INGINIERAR Registro Nº. 13.5009 - 10030 CPF: 307-618-2323	CONTRATANTE Nome: BREHON FIATAIRI Registro Nº. 0390006 CPF: 307-618-2324
CONTRATANTE: CONTRO DE SÃO PAULO	
OBRA/SERVIÇO: Projeto Estrutural e Fiscalização de Obra	
LOCAL: Adréseso ata Aíduã - UARA IELA, 921111 FIRC-POLCA, V/Lnira - 750	
VALOR DO CONTRATO: R\$ 100.000 (700)	SIGNATA A _____ de: da _____ 2024.  Ingenhidro responsável  Partie contratante

* Actolia ersonsávo de Engenharos esgonomiina da técnica de antaças de 2024.
CREA-SP- Conselho Regional de Cívie Engenharia e Agronomia.



⚠ A maresia e o intemperismo aceleram a corrosão e descolamento de fachadas. A intervenção técnica preventiva da AFT elimina riscos de tragédias e interdições!



Queda de Pastilhas Cerâmicas: Descolamentos de revestimento em pavimentos altos atingem veículos e áreas de pedestres com força letal.

✓ **Solução AFT:** Percussão integral e fixação elástica com ACIII-E eliminam 100% dos pontos de risco.



Corrosão e Oxidação de Vigas e Pilares: A penetração de cloretos degrada as barras de aço, causando trincas e perda de sustentação.

✓ **Solução AFT:** Escovação mecânica, primer inibidor de corrosão e reconstituição com argamassa tixotrópica.



Infiltrações em Unidades e Garagens: Juntas de dilatação ressecadas permitem entrada maciça de água, danificando os apartamentos.

✓ **Solução AFT:** Selamento elástico com Poliuretano e impermeabilização química de alta durabilidade.



Organização e Respeito à Rotina dos Moradores

- ✓ Bandejas e telas fachadeiras de proteção evitando qualquer projeção de detritos
- ✓ Isolamento inteligente de vagas de garagem sem bloquear a circulação de veículos
- ✓ Limpeza diária e organização rigorosa dos pilotis e áreas de acesso comum
- ✓ Relatórios fotográficos semanais de evolução enviados ao síndico e comissão
- ✓ Colaboradores 100% uniformizados, identificados com crachá e seguro de vida
- ✓ Descarte ambientalmente correto de entulhos com caçambas licenciadas
- ✓ Pontualidade no início e término dos turnos de trabalho respeitando a Lei do Silêncio

ALGUMAS REFERÊNCIAS DE CLIENTES NO RECIFE E RMR

- Ed. Saint Louis, Boa Viagem
- Ed. Golden Home Service, Boa Viagem
- Ed. Sítio Rosarinho, Rosarinho
- Ed. Vita Praia Residence, Piedade
- Ed. Jardim Caxangá, Várzea
- Ed. Quinta das Graças, San Martin
- Ed. Portal do Janga, Janga
- Ed. San Giminiano, Torre
- Ed. Rio Sena, Candeias
- Ed. Arcadia, Olinda
- Ed. Portal do Engenho, Iputinga
- Ed. Ilha de Santo Aleixo, Jaqueira
- Ed. Empresarial Beira Rio, Ilha do Leite
- Ed. Morumbi Residence, Casa Amarela
- Ed. Sítio das Roseiras, Rosarinho

- Ed. Vita Residencial Clube, Imbiribeira
- Ed. Quinta de São José, San Martin
- Ed. Quinta de Santo Antônio, San Martin
- Ed. Quinta de Casa Forte, San Martin
- Ed. Via Brescia, Torre
- Ed. Maison Matisse, Torre
- Ed. Estação do Sol Tower, Candeias
- Ed. Piazza dos Carvalhos, Olinda
- Ed. Piazza Armando Cavani, Olinda
- Ed. Village Iputinga, Iputinga
- Ed. Nossa Senhora do Pilar, Boa Vista
- Vila da Aeronáutica, Boa Viagem
- Ed. Empresarial Unicenter, Imbiribeira
- Ed. Golden Gate, Boa Viagem
- Ed. Porto das Dunas, Piedade

+ DE 120 CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS ATENDIDOS EM RECIFE / JABOATÃO / OLINDA COM SUCESSO!



ED. SAINT LOUIS - RECIFE

Edifício Oceânico



ED. GOLDEN HOME SERVICE - RECIFE

Torre Boa Viagem



ED. SÍTIO ROSARINHO - RECIFE

Mirante da Costa



ESSENCIAL



PADRÃO



RECOMENDADA



COMPLETA + GARANTIA 5 ANOS

ESCOPO DA OBRA	RECUPERAÇÃO PONTUAL	REVITALIZAÇÃO BÁSICA	REFORMA COMPLETA	PREMIUM INTEGRAL
VALOR UNITÁRIO / M²	R\$ 3.800,00 / pilar	R\$ 68,00 / m²	R\$ 95,00 / m²	R\$ 128,00 / m²
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 38.000,00	R\$ 74.800,00	R\$ 104.500,00	R\$ 140.800,00
SINAL / ENTRADA	R\$ 7.600,00	R\$ 14.960,00	R\$ 20.900,00	R\$ 28.160,00
PARCELAMENTO	5 parcelas de R\$ 6.080,00	6 parcelas de R\$ 9.973,33	8 parcelas de R\$ 10.450,00	10 parcelas de R\$ 11.264,00

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Mês 01

Montagem de andaimes/balancins, isolamento e ensaio de percussão em 100% da área

Mês 02

Tratamento de armaduras oxidadas e reconstituição estrutural com argamassa tixotrópica

Mês 03

Substituição de pastilhas ocas com ACIII-E e rejuntamento impermeabilizante resinado

Mês 04

Aplicação de hidrofugante, desmobilização, limpeza geral e entrega com laudo técnico final

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS



A solução inteligente em engenharia
para proteger e valorizar o seu condomínio.

FALE COM NOSSO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL



(81) 9 8213-9892

✉ aaftreforma@gmail.com | 🌐 www.aftreforma.com.br | 📷 @aftreforma

Responsável Técnico: Engº Josias Celestino — CREA/PE Nº 1806255200

Recife / Olinda / Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco